


Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 wycena indywidualna	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
		999	m	999.000	
				RAZEM	999.000
2		KORYTO I ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m ²		
		1.5*999	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
4	KNR 2-01 d.2 0311-02 z.sz. 2.2	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony.	m ³		
		258.84	m ³	258.840	
				RAZEM	258.840
5	KNR 2-01 d.2 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km; grunt kat. III	m ³		
		492.79	m ³	492.790	
				RAZEM	492.790
6	d.2 wycena indywidualna	Wycena za transport ziemi powyżej 1 km i utylizację	m ³		
		poz.5	m ³	492.790	
				RAZEM	492.790
3		KRAWĘŻNIKI			
7	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.06*(poz.8+poz.9)	m ³	120.036	
				RAZEM	120.036
8	KNR 2-31 d.3 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm na podsypce piaskowej	m		
		999+2.6	m	1001.600	
				RAZEM	1001.600
9	KNR 2-31 d.3 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 4x12x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		999	m	999.000	
				RAZEM	999.000
10	KNR 2-31 d.3 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową	t		
		0.08*0.1*0.025*999	t	0.200	
				RAZEM	0.200
4		Pobocze			
11	KNR 2-31 d.4 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		999*1.3	m ²	1298.700	
				RAZEM	1298.700
12	KNR 2-31 d.4 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		999*1	m ²	999.000	
				RAZEM	999.000
13	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		999*1	m ²	999.000	
				RAZEM	999.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	KNR 2-31 d.5 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
15	KNR 2-01 d.5 0516-03 analiza indywidualna	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	wycena indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ha		
		999*3/10000	ha	0.300	
				RAZEM	0.300


mgr inż. Sylwester Mądry
Inżynier budownictwa drogowego
upr. L0D/0517/OWOD/08
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 84
tel. 604 912 107