



GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko; ul.
Obrońców Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EW. 79/3, OBR. ORZECHÓWEK, GM. KOBIELE WIELKIE
INWESTOR : Gmina Kobile Wielkie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 79, 97 - 524 Kobile Wielkie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Grzybek
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2019

WYKONAWCA :

mgr inż. Paweł Grzybek
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. LCB/2976/PWBKb/16

INWESTOR :

Data opracowania
29.01.2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - | ha | | |
| d.1 | 0121-02 | koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0.020 | |
| | | 0.02 | | | |
| | | | | RAZEM | 0.020 |
| 2 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości | m ² | | |
| d.1 | 0125-02 | do 15 cm z darnią z przerzutem | m ² | 200.000 | |
| | | 200 | | | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 3 | KNR 4-01 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do | m ³ | | |
| d.1 | 0108-07 | 1 km grunt.kat. IV | m ³ | 30.000 | |
| | | 200*0.15 | | | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 4 | KNR 2-01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- | m ³ | | |
| d.1 | 0301-03 | wyladowczymi (kat.gr.IV) | m ³ | 30.000 | |
| | | 200*0.15 | | | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 2 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 5 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kon- | m ² | | |
| d.2 | 0103-04 | strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m ² | 200.000 | |
| | | 200 | | | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 6 | KNR 2-31 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po | m ² | | |
| d.2 | 0106-03 | zagęszcz. | m ² | 81.000 | |
| | | 81 | | | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 7 | KNR 2-31 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dal- | m ² | | |
| d.2 | 0106-04 | szy 1 cm grub.po zagęszcz. | m ² | 81.000 | |
| | | Krotność = 4 | | | |
| | | 81 | | | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 8 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po za- | m ² | | |
| d.2 | 0114-07 | gęszcz. 8 cm | m ² | 81.000 | |
| | | 81 | | | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 9 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dal- | m ² | | |
| d.2 | 0114-08 | szy 1 cm grub.po zagęszcz. | m ² | 81.000 | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | 81 | | | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 10 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp- | m ² | | |
| d.2 | 0511-03 | ce cementowo-piaskowej (KOSTKA SZARA) | m ² | 81.000 | |
| | | 81 | | | |
| | | | | RAZEM | 81.000 |
| 11 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm | m ² | | |
| d.2 | 0105-03 | grub.warstwy po zagęszcz. (NAWIERZCHNIA PIASKOWA PLA- | m ² | 119.000 | |
| | analogia | CÓW) | | | |
| | | 119 | | | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | RAZEM | 119.000 |
| 12 | KNR 2-31 d.2 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (NAWIERZCHNIA PIASKOWA) Krotność = 32 119 | m ² m ² | 119.000 | |
| | | | | RAZEM | 119.000 |
| 3 | | OBRZEŻA | | | |
| 13 | KNR 2-31 d.3 0402-04 analogia | Ława pod obrzeża betonowa z oporem (ŁAWA POD OBRZEŻE 8X30) 0.0175*71 | m ³ m ³ | 1.243 | |
| | | | | RAZEM | 1.243 |
| 14 | KNR 2-31 d.3 0407-04 analogia | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawą cem. 71 | m m | 71.000 | |
| | | | | RAZEM | 71.000 |
| 4 | | MAŁA ARCHITEKTURA | | | |
| 15 | d.4 kalk. włas- na | Dostawa i montaż z posadowieniem kosza na śmieci 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | d.4 kalk. włas- na | Dostawa i montaż z posadowieniem ławki 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | d.4 kalk. włas- na | Dostawa i montaż z posadowieniem tablicy z regulaminem 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | d.4 kalk. włas- na | Dostawa i montaż z posadowieniem zestawu zabawowego 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | d.4 kalk. włas- na | Dostawa i montaż z posadowieniem bujaka typu konik 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 20 | d.4 kalk. włas- na | Dostawa i monraż z posadowieniem huśtawki wagowej 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------|---|------------------|---------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 21 | kalk. włas- na | Dostawa i monraż z posadowieniem urządzenia siłowni typu wioś- larz 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 22 | kalk. włas- na | Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu orbi- trek 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 23 | kalk. włas- na | Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu bie- gacz 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |