



GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko; ul.
Obrońców Westerplatte 21, 42-200 Częstochowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EW. 43/10, OBR. KOBIELE WIELKIE, GM. KOBIELE WIELKIE
INWESTOR : Gmina Kobiele Wielkie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 79, 97 - 524 Kobiele Wielkie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Grzybek
DATA OPRACOWANIA : 29.01.2019

WYKONAWCA :

mgr inż. Paweł Grzybek
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. LOD/2976/PWBKb/16

Data opracowania
29.01.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -	ha		
d.1	0121-02	koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.019	
		0.0194			
				RAZEM	0.019
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości	m ²		
d.1	0125-02	do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	194.000	
		194			
				RAZEM	194.000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do	m ³		
d.1	0108-07	1 km grunt.kat. IV	m ³	29.100	
		194*0.15			
				RAZEM	29.100
4	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-	m ³		
d.1	0301-03	wyładowczymi (kat.gr.IV)	m ³	29.100	
		194*0.15			
				RAZEM	29.100
2		NAWIERZCHNIE			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kon-	m ²		
d.2	0103-04	strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	194.000	
		194			
				RAZEM	194.000
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po	m ²		
d.2	0106-03	zagęszcz.	m ²	86.000	
		86			
				RAZEM	86.000
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dal-	m ²		
d.2	0106-04	szy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	86.000	
		Krotność = 4			
		86			
				RAZEM	86.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po za-	m ²		
d.2	0114-07	gęszcz. 8 cm	m ²	86.000	
		86			
				RAZEM	86.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dal-	m ²		
d.2	0114-08	szy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	86.000	
		Krotność = 2			
		86			
				RAZEM	86.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp-	m ²		
d.2	0511-03	ce cementowo-piaskowej (KOSTKA SZARA)	m ²	86.000	
		86			
				RAZEM	86.000
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.2	0105-03	grub.warstwy po zagęszcz. (NAWIERZCHNIA PIASKOWA PLA-	m ²	108.000	
	analogia	CÓW)			
		108			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	108.000
12	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (NAWIERZCHNIA PIASKOWA) Krotność = 32 108	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
3		OBRZEŻA			
13	KNR 2-31 d.3 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem (ŁAWA POD OBRZEŻE 8X30) 0.0175*68	m ³ m ³	 1.190	
				RAZEM	1.190
14	KNR 2-31 d.3 0407-04 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawą cem. 68	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
15	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z posadowieniem kosza na śmieci 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z posadowieniem ławki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z posadowieniem tablicy z regulaminem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z posadowieniem zestawu zabawowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z posadowieniem bujaka typu konik 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. włas- na	Dostawa i monraż z posadowieniem huśtawki wagowej 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
21 d.4	kalk. włas- na	Dostawa i monaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu wioś- larz 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.4	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu orbi- trek 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.4	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z posadowieniem urządzenia siłowni typu bie- gacz 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000