

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót dostosowanego do przyjętej organizacji ruchu	km		
d.1	kalk. własna	1	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza			
d.1	kalk. własna	1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pobocza			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-04	2046	m ³	2046.000	
				RAZEM	2046.000
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.2	0214-04	Krotność = 6 2046	m ³	2046.000	
				RAZEM	2046.000
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	4092	m ²	4092.000	
				RAZEM	4092.000
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-03	4092	m ²	4092.000	
				RAZEM	4092.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	4092	m ²	4092.000	
				RAZEM	4092.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-06	Krotność = 15 4092	m ²	4092.000	
				RAZEM	4092.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach łącznie 10,5cm	m ²		
d.2	0204-05	Krotność = 1.5 4092	m ²	4092.000	
				RAZEM	4092.000
3		Jezdnia			
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06	13317	m ²	13317.000	
				RAZEM	13317.000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	13317	m ²	13317.000	
				RAZEM	13317.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.3	0310-05	13317	m ²	13317.000	
				RAZEM	13317.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0310-06	13317	m ²	13317.000	
				RAZEM	13317.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1		Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót dostosowanego do przyjętej organizacji ruchu	km	1.000		
d.1	kalk. własna					
2		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1.000		
d.1	kalk. własna					
2		Pobocza				
3	KNR 2-01 0206- d.2 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	2046.000		
4	KNR 2-01 0214- d.2 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 6	m ³	2046.000		
5	KNR 2-31 0103- d.2 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	4092.000		
6	KNR 2-31 0104- d.2 03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	4092.000		
7	KNR 2-31 0114- d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4092.000		
8	KNR 2-31 0114- d.2 06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15	m ²	4092.000		
9	KNR 2-31 0204- d.2 05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach łącznie 10,5cm Krotność = 1.5	m ²	4092.000		
3		Jezdnia				
10	KNR 2-31 1004- d.3 06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	13317.000		
11	KNR 2-31 1004- d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	13317.000		
12	KNR 2-31 0310- d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	13317.000		
13	KNR 2-31 0310- d.3 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	13317.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: