

GMINA KOBIELE WIELKIE
97-524 Kobiele Wlk. ul. Reymonta 79
☎ 044/681 44 12, fax 681 05 06
pow. radomszczański, woj. łódzkie
NIP 772-225-97-51

Tablica ogłoszeń
Strona internetowa Zamawiającego
(Biuletyn Informacji Publicznej)

Znak sprawy: RIG.I.271.1.1.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Odwiercenie dwóch studni awaryjnych ujmujących kredowy poziom wodonośny na terenie gminy Kobiele Wielkie”**.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

„W związku z przetargiem na odwiercenie dwóch studni awaryjnych ujmujących kredowy poziom wodonośny na terenie gminy Kobiele Wielkie chcieliśmy zapytać zamawiającego czy dopuszcza zmianę średnicy wiercenia otworów i średnicy rury osłonowej; przy pozostawieniu projektowanej średnicy zafiltrowania otworów.

Projekty zakładają osadzenie w otworach rur osłonowych 570 mm i wiercenie świdrem gryzowym 470 mm, z zabudową w otworze kolumny filtracyjnej DN 250 mm (średnica zewnętrzna 280 mm; średnica zewnętrzna na mufach 293 mm).

Przyjęte w projekcie średnice wiercenia wydają się być zdecydowanie za duże. Wiercenie pod taki filtr może być z powodzeniem prowadzone świdrem gryzowym 381 mm (a nawet 311 mm). Rura osłonowa w takim przypadku może mieć średnicę 406 lub 456 mm.

W przypadku studni w Orzechowie rury osłonowe naszym zdaniem powinny być zabudowane nieco głębiej (na stropie utworów kredy).

Rozwiązanie takie pozwoliłoby na nie wykonywanie obsypki żwirowej wokół filtra. Obsypka może wpływać na ograniczenie wielkości dopływu wody do otworu.


Wykonanie studni w projektowanych średnicach znacząco wpłynie na koszty wiercenia, a nie jest uzasadnione przyjętą średnicą zafiltrowanego otworu.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma przesłanek do zmiany zawartości zatwierdzonych projektów na odwiercenie studni w Orzechowie i Kobieliach Wielkich czyli zmiany średnic i konstrukcji projektowanych otworów.

Analiza materiałów archiwalnych, a zwłaszcza budowy geologicznej (wykształcenia litologicznego utworów kredowych), warunków hydrogeologicznych w studniach istniejących na ujęciach, oraz możliwości zawieszenia pomp o zakładanych wydajnościach, przemawiają za wykonaniem odwiertów bez odstępstw.

W imieniu Zamawiającego


WOTT
Henryk Więckowski